




## 室内文化提升项目明细 (仅供参考, 尺寸规格等以现场复核为准)

序号	名称	尺寸 (mm)	工艺描述	单位	数量	备注 (报价含运输、安装及税费)
1	室内	2700*1200m m	镀锌板冲孔折弯焊接烤漆、镀锌钢管框架焊接烤漆、可拆卸亚克力盒子	块	6	
2	室内	5500*2700m m	镀锌板冲孔折弯焊接烤漆、镀锌钢管框架焊接烤漆、不锈钢烤漆立体字 (仅正面)	组	1	
3	室内	2090*6633m m / 6699*600*24 8mm	镀锌板冲孔折弯焊接烤漆、镀锌钢管框架焊接烤漆、镀锌板折弯焊接烤漆异形展示台	组	2	
4	室内	190000*120 0mm	镀锌板折弯焊接烤漆异形公共座椅造型及英文字母造型等	组	1	

## 户外标识牌制作清单（仅供参考，项目类别规格等以现场复核为准）

项目名称：

序号	类别	项目	规格尺寸（mm）			数量	单位	施工做法与说明
			厚度	宽度	高度			
1	基坑制作	基坑挖掘	1200	600	600	0.43	立方	土方挖掘
		钢筋砼浇筑	1200	600	600	1.00	项	12 $\phi$ 螺纹钢绑扎笼子，镀锌圆钢轴柱
		草坪修复	1200	600	600	1.00	项	草坪恢复原貌，含1个约2米高标牌转移至指定位置
2	镀锌冲孔板折弯焊接烤漆	镀锌钢管构建	750	750	6500	14.63	平方	钢结构框架焊制、烤漆
		镀锌板冲孔	1.2	1200	6500	23.40	平方	定制模具冲孔、烤漆
		镀锌板折边焊接	20	1200	6500	53.40	米	无缝焊接
3	Loog标识及电源	Loog标识	50	500	3000	3.00	项	不锈钢材质烤漆，中英文
		电源线	0	0	0	50.00	米	2.5mm电源线（KTG线管预埋）土方挖掘及路面修复
		36W稳压器、低压灯珠	0	0	0	1.00	项	稳压器+防水保护箱
4	安装	运输、启动机吊装	1000	1200	6500	1.00	项	运输及机械吊装，含人工、保险、辅材、线缆等费用
5	其他							其他必要项目

注：所有报价均含税

## 评分标准

评审因素	分值	评分细则
报价部分	30	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且投标价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×30
投标文件编制部分	5	根据投标文件编制的规范、详尽、具体情况，综合打分，优5分，良3-4分，差0-2分。
技术指标部分-室内布展	20	应响应采购需求中各项技术指标、工艺要求，其中主材质镀锌铝质冲孔板厚度应不低1.2mm，采用更优材质或工艺技术指标，进行横向比较：横向比较优，17-20分；横向比较良，13-16分；横向比较一般，9-12分；横向比较差，5-8分。
技术指标部分-室外标牌	15	应响应采购需求中各项技术指标、工艺要求，其中主材质镀锌铝质冲孔板厚度应不低1.2mm，采用更优材质或工艺技术指标，进行横向比较：横向比较优，12-15分；横向比较良，8-11分；横向比较一般，4-7分；横向比较差，0-4分。
安全保证措施部分	10	根据提供的本项目制作安装施工服务中的安全保证措施情况，包括但不限于组织架构、风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施等，综合评分： （1）完善、到位，具有良好的风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施等非常合理、可操作性强得8-10分。 （2）较完善、到位，风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施等合理性良好、可操作性较强得5-7分。 （3）基本完善、到位，风险控制管理、质量保障措施、安全管理措施等合理性、可操作性基本满足采购需求的2-4分。 本项未提供不得分。
售后质保承诺部分	10	提供至少3年质保承诺，未承诺不得分。售后、质保横向比较优，8-10分；横向比较良，5-7分；横向比较一般，2-4分；横向比较差，0-1分。
资质、业绩部分	10	提供自2021年1月1日以来承担过类似项目的案例，每提供一个得3分，未提供不得分（提供合同，时间以合同签订日为准。提供的证明材料需反映相关内容）
合计	100	得分保留2位小数